

Aufhebung Anschluss Brügg und neue Lärmschutzmassnahmen

Projektbeschreibung

Nach dem Bau der Verzweigung Brüggmoos wurde auch der Autobahnanschluss Brügg neu erstellt. In Folge der neuen Strassenführungen wird der bestehende Anschluss „Brügg“ rückgebaut. Der frei werdende Platz erlaubt den Bau von neuen, 6 m hohen, auskragenden Lärmschutzwänden. Ausserdem wird der bestehende Kompositbelag (Betonplatten mit Asphaltüberzug) auf einer Länge von 640 m saniert.

Auftraggeber

Oberingenieurkreis III

Zeitraum

2017 –

Investitions- und Baukosten

CHF 15 Mio

Leistungen

- Vorprojekt
- Störfallabklärungen
- Zustandsaufnahmen Entwässerung und Betonbelag
- Bauprojekt
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung

Charakteristische Angaben

- Länge sanierter Strassenabschnitt: 640 m
- Aufhebung Strassenanschluss Brügg
- Brückensanierung und Sanierung einer Unterführung
- Anpassung Amphibiendurchlass
- Pumpwerk
- Grabenloser Leitungsbau L = 25 m
- Einbau Spezialbeläge (SDA, EME-Beläge)
- Zweiwöchige Teilspernung
- Neue Lärmschutzwände L = 450 m; H = bis zu 6 m mit Auskragungen
- Werkleitungsumlegungen

