

Kehrsatz Tannacker / Zimmerwaldstrasse Neubau einer Abwasserleitung

Projektbeschreibung

Die Gemeinde Kehrsatz liess im Rahmen der GEP-Bearbeitung Fremdwassermessungen durchführen. Anlässlich dieser Messungen wurde festgestellt, dass es sich bei rund 50% des aus dem Gemeindegebiet abfliessenden Wasser um Fremdwasser handelt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der zu erwartenden zusätzlichen ARA-Betriebskosten will die Gemeinde Kehrsatz dieses stetig fliessende saubere Wasser aus der Mischwasserkanalisation eliminieren. Die Arbeiten der LP Ingenieure AG umfassen das Aufarbeiten der vorhandenen Planunterlagen einzelner Liegenschaften inkl. das Abklären des Entwässerungssystems mit Brunnenableitungen, Quellenüberläufen, Sickerleitungen und dergleichen sowie die Planung und Realisierung einer neuen Sauberabwasserleitung im Bereich der Zimmerwaldstrasse.

Auftraggeber

Gemeinde Kehrsatz

Zeitraum

2012 – 2013

Investitions- und Baukosten

CHF 450'000

Leistungen

- Bau- und Ausführungsprojekt
- Ausschreibung
- Bauleitung
- Abrechnung

Charakteristische Angaben

- Bauen unter Verkehr
- Werkleitungsbau unter beengten Platzverhältnissen
- PE Leitung Ø 300mm, Länge 250m

